

**Generel note:**

Alle elementer skal være DVV-certificerede.

Vinduer og døre udføres som træ/alu-partier med 3-lags glas. Vinduer og døre skal overholde de forventede energikrav for BR2020.

**Glas:**

Glas i vinduer og døre markeret med S, skal udføres som lamineret sikkerhedsglas.

**Karme:**

Vinduer og døre udføres med en karmbredde på min. 122 mm

**Farve:**

Vinduer og døre udføres udvendigt og indvendigt med farve: RAL9010

**Greb mv.:**

Vinduer:

Vinduer udføres med paskvil med ventilationsstilling og friktionsbremse, kagekølver og sikkerhedsslutblik.

Vinduer udføres med klikventil for friskluft med skjult luftindtag. Kun ved faste karme må der monteres udvendig ventilriste.

**Døre:**

Døre udføres med 3-punktslukke og sikringsbeslag. Døre forsynes med rullekolder i top og bund og med ekstra hagekolve i midten ved låsekasse.

Døre forsynes med standard greb med vrider på indvendig side og låsesystem som eksisterende døre.

Alle døre udføres med komposit bundtrin med en maks højde på 25 mm, for at sikre at kravet om niveaufri adgang overholdes.

**NB:**

Alle angivne mål er udvendig karm mål.

Alle mål kontrolleres inden partier ordres.

Rev.

## 30023-24 - Nordvestskolen - PCB sanering - Vindues- og dørudskiftning

Emne	Dør- og vinduesoversigt		Tegn. nr.	A-00-04-01
Fase	Udbudsprojekt	Bygherre	Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør	Mål 1 : 50 Udsendt 20.03.2017 Revideret
Tegner Kontrol	MDO JCC	Arkitekt	LeanDesign Aps Sophie Brahes Gade 1A 3000 Helsingør	Ingeniør LeanDesign Aps Sophie Brahes Gade 1A 3000 Helsingør
				Adresse Blichersvej 121, 3000 Helsingør Matrikelnr. 81gy Ejerlav Helsingør Overdrev