Tegn. nr.
T_A_N_-_1_140

8

A

B

C

D

E

F

G

H

10000

ØVELSESTERRÆN

ØVELSESTERRÆN

Ny sandfang, olieudskiller, målebrønd, pumpebrønd

03.01

Ny samlebrønd

02.01

02.02

03.05

03.06

03.02

Ny afløb fra hal
Placering aftales nærmere

Ny uopvarmet hal

02.09

03.04

02.03

03.03

02.04

Nedgravet tank
55 m³

20 fods container

2 x 5.900 l tanke

04.01

03.09

03.08

04.02

Ny tæt belægning
ca. 85 m²

02.08

Ny samlebrønd

03.10

03.07

Eksisterende støbt belægning
under øvelsesterræn (Skib)
ca. 160 m²

Stål-tårn ifm.
øvelsesterræn

Øvelsesplads med
Ny tæt belægning
ca. 320 m²

Ny øvelsesplads med
tæt belægning
ca. 280 m²

04.03

40 fods container

40 fods container

40 fods container

02.07

03.09

= Eksisterende forhold

= Fremtidige forhold

= Betondæk m.v.

Oversigt over ny tæt belægning:

Øvelsesplads: Eksisterende SF-stensbelægning udskiftes til tæt belægning. Der skal sikres fald mod nedløbsrist som er tilsluttet ny ledning til olieudskiller.

Belægning omkring (G) Skib til brandøvelser og (F) Vandbassin til slukningsøvelser: Eksisterende støbt belægning anses som værende tæt belægning. Der udføre ny afløbsledning til samlebrønd på slukningsplads, som føres til ny olieudskiller.

De to 5.900 l tanke: Her udføres ny tæt belægning med ny centralt placeret nedløbsrist som kobles på ny samlebrønd på øvelsesplads. Ny belægning udføres ca. 2,5 m fra tankene i siderne samt bagtil, og ved front ca. 5 m.

Ny øvelsesplads til slukning af køretøjer mv.:
Der udføres tæt belægning for nyt øvelsesareal, hertil centralt placeret nedløbsrist, der føres til ny olieudskiller.

TEGNING / DOKUMENTATION TIL MILJØTILSYN		Ledningsplan - Ny olieudskiller	LeanDesign
Sags nr.:	30014	Dato: 06.06.2017	Tegnings nr.:
Bygherre	Helsingør Kommune	Rev dato: 1	T_A_N_-_1_140
Adresse:	Gørlundevej 4B, 3150 Hellebæk	Tegnet af: JWR	
Ejerlav & Matr. nr.:	Skibstrup By, Hellebæk, 6f	Kontrolleret af: JCC	Mål: 1 : 500

LeanDesign ApS · Sophie Brahes Gade 1A · 3000 Helsingør · telefon 45 48 01 85 · telefax 45 48 01 88 · mail@leandesign.dk