

AKTIVITETSCENTRET HAMLET  
BYGNINGSDELSBESKRIVELSE  
UDSKIFTNING AF VINDUER OG DØRE  
Fagentreprise

01. Nedrivning

---

Udskiftning af vinduer og døre  
Bygningsdelsbeskrivelser  
Fagentreprise

---

Dato : 07.06.2017  
Rev.dato:  
Side : 1/8

---

**Bygningsdelsoversigt:**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 00. Generelt gældende ..... | 2 |
| 1.1. Nedrivning.....        | 5 |
| 1.2. Sanering .....         | 6 |
| 1.3. Affald.....            | 7 |
| 1.4. Projektledelse .....   | 8 |

Udskiftning af vinduer og døre  
Bygningsdelsbeskrivelser  
Fagentreprise

Dato : 07.06.2017  
Rev.dato :  
Side : 2/8

Udarbejdet: JC

Kontrolleret: MDO

Godkendt:

## 00. Generelt gældende

### 4.1

#### Orientering

Pos. 01. til 10. jf. tilbudslisten

### 4.2

#### Omfang

Levering og montering af:

Der henvises til efterfølgende bygningsdelsbeskrivelser 01. til 10.

#### Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Ingen

#### Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Ingen

#### Følgende leveres og monteres under andet arbejde

Ingen

### 4.3

#### Lokalisering

Der henvises til tegningsmaterialet på gældende tegningsliste i det arbejde udføres på Aktivitetscenter Hamlet, Kronborgsvej 1C, 3000 Helsingør.

### 4.4

#### Tegningshenvisning

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Hovedtegninger:        | Gældende tegningsliste |
| Oversigtstegninger:    | Gældende tegningsliste |
| Bygningsdelstegninger: | Gældende tegningsliste |
| Detailtegninger:       | Gældende tegningsliste |

### 4.5

#### Koordinering

Der skal koordineres med følgende arbejder:

- Forudgående bygningsdele/arbejder
- Samtidige arbejder/bygningsdele
- Efterfølgende arbejder/bygningsdele

Se også afsnit 1.6.4 Afleveringsprocedure i Byggesagsbeskrivelsen.

### 4.6

#### Tilstødende bygningsdele

##### Forudgående bygningsdele/arbejder

Der henvises til gældende tidsplan samt følgende aktiviteter:

- Tilstødende bygningsdele (og installationer)

##### Efterfølgende bygningsdele/arbejder

Der henvises til gældende tidsplan samt følgende aktiviteter:

- Tilstødende bygningsdele (og installationer)

### 4.7

#### Projektering

Arbejdsinstruktioner for udførelse og dimensionering af befæstelser og lagerleverancer (standard produkter fra producent/leverandør, hyldevare som projektspecifikke) er del af den samlede ydelse og kvalitetssikringsdokumentation.

Udskiftning af vinduer og døre

Dato : 07.06.2017

Bygningsdelsbeskrivelser

Rev.dato:

Fagentreprise

Side : 3/8

Der skal indregnes i tilbud, at der skal udføres arbejdsinstruktioner i sådan et omfang, at arbejdet udføres forsvarligt – se afsnit 1.6.5 i byggesagsbeskrivelsen og dennes henvisning til arbejdsbeskrivelsen.

#### 4.8 Undersøgelser

Forudgående arbejder skal kontrolleres værende i orden før arbejdets udførelse. Arbejdsinstrukser skal foreligge forud for arbejdet udførelse. Produkter/materialer som er nævnt i 4.12 skal være godkendt inden indkøb/bearbejdning/produktion. Faktiske forhold skal sikres være kendte i beskaffenhed, dimension og tilstand samt være vurderet for miljø- og sundhedsskadelige stoffer – bygherren foretager screening i det omfang, der måtte være begrundet mistanke for behovet herom.

#### 4.9 Materialer og produkter

Generelt:

Materialer og produkter skal være af anerkendt fabrikat, som lagerføres eller som kan ordres som projektspecifik. Under specifik er nævnt materialers egenskaber, ydeevne m.v. for udvalgte materialer, som indgår i de samlede bygningsdele/arbejder.

Projekt materialet beskriver den eller de samlede løsning/løsninger og hvor der stilles specifikke krav til materialer eller produkter, ud over de i arbejdsbeskrivelsen nævnte, vil disse være beskrevet nedenfor under specifikt:

Specifikt:

Der henvises til efterfølgende bygningsdelsbeskrivelser.

#### 4.10 Udførelse

Generelt:

Valgte producenters anvisning følges. Arbejdet udføres håndværksmæssigt korrekt af faguddannet håndværkere med udgangspunkt i de til udførelsen stillede krav.

Projekt materialet beskriver den eller de samlede løsning/løsninger og hvor der stilles specifikke krav til udførelser, materiel og arbejder, ud over de i arbejdsbeskrivelsen nævnte, vil disse være beskrevet nedenfor under specifikt:

Specifikt:

Der henvises til efterfølgende bygningsdelsbeskrivelser.

#### 4.11 Mål og tolerancer

Foruden producentens mindst mulige toleranceafvigelse, er brancheorganisationernes og Dansk Byggeris "hvor går grænsen" [www.tolerancer.dk](http://www.tolerancer.dk) gældende som absolut maks. tilladte tolerance. Herudover grænseværdier for miljø- og sundhedsskadelige stoffer.

#### 4.12 Prøver

Der stilles krav til at prøver skal være forud godkendt af bygherren og eller dennes repræsentant (byggeledelsen). Omfang af prøver er nævnt på udbudskontrolplan.

#### 4.13 Arbejds miljø

Ethvert AT som branchespecifikt krav skal være opfyldt og eller overholdt. Kommunens anvisninger, blanketter m.v. som der blandt andet linkes til i arbejdsbeskrivelsens sidste afsnit er gældende og skal følges og opfyldes.

Udskiftning af vinduer og døre  
Bygningsdelsbeskrivelser  
Fagentreprise

Dato : 07.06.2017  
Rev.dato :  
Side : 4/8

#### 4.14 Kontrol

Udbudskontrolplan skal danne grundlag for dokumentation af modtager- proces- og slutkontrol samt eventuelt projekt (projektering) kontrol.

For nedrivningen gælder før kontrol som omfatter, at de pågældende arbejdes forudsætninger kontrolleres forud for arbejdets udførelse.

#### 4.15 D&V-dokumentation

Dette begrænses i nærværende fagentreprise som nævnt under kvalitetskontrol – se ARB og SBS. – der skal foreligge dokumentation på at ikke berørte bygningsdele/installationer er intakt/uberørt og ubeskadiget i forbindelse med arbejdet udførelse – altså at fagentreprenøren ikke har ødelagt noget eksisterende som andre arbejde.

#### 4.16 Planlægning

Detailtidsplan for forudgående, denne (og samtidige) og efterfølgende bygningsdele, ydelser og arbejder/leverancer skal have samme detaljeringsgrad som denne bygningsdelsbeskrivelse og dens klassifikationskodning. En del af planlægning er arbejdsinstrukser og vurdering af bygningsdelens tekniske bygbarhed, så der ikke påbegyndes arbejder med uhensigtsmæssige løsninger og udførelser.

Tidsplan tilgår bygherren forud for igangsættelse af arbejde – tidsplan suppleres med liste over, hvortil der foretages transport og hvem der foretager transport.

Modtager af affald skal være godkendt til dette.

#### 4.17 KMA/APV

Fagentreprenøren skal have en plan – en Kvalitets, miljø- og arbejdsmiljøpolitik plan eller som minimum udarbejde en arbejdsplads vurdering som tager hånd om risici ved arbejdets udførelse for egne arbejder og egne og andre håndværkere.

#### 4.18 Risiko vurdering

Inden arbejdet tilrettelægges og påbegyndes, skal entreprenøren indhente oplysninger og miljøforhold herunder omfang af eventuelle arbejdsmiljø som miljømæssige skadelige stoffer fra bygherren.

Udskiftning af vinduer og døre  
Bygningsdelsbeskrivelser  
Fagentreprise

Dato : 07.06.2017  
Rev.dato :  
Side : 5/8

Udarbejdet: JC

Kontrolleret: MDO

Godkendt:

## **1.1. Nedrivning**

### **4.1 Orientering**

Pos. 01

### **4.2 Omfang**

Levering og montering af:

1.1.1 Nedrivning  
Vinduer/døre – antal som tømmer

### **4.9 Materialer og produkter**

Specifikt:

1.1.1 Nedrivning  
Vinduer/døre – antal som tømmer

### **4.10 Udførelse**

Specifikt:

1.1.1 Nedrivning  
Vinduer/døre – antal som tømmer

---

Udskiftning af vinduer og døre  
Bygningsdelsbeskrivelser  
Fagentreprise

---

Dato : 07.06.2017  
Rev.dato :  
Side : 6/8

---

Udarbejdet: JC

Kontrolleret: MDO

Godkendt:

## **1.2. Sanering**

### **4.1 Orientering** Pos. 01

### **4.2 Omfang** Levering og montering af:

1.2.1 Sanering  
Ingen specifikke aktiviteter

### **4.9 Materialer og produkter** Specifikt:

1.2.1 Sanering  
Ingen specifikke aktiviteter

### **4.10 Udførelse** Specifikt:

1.2.1 Sanering  
Ingen specifikke aktiviteter

---

Udskiftning af vinduer og døre  
Bygningsdelsbeskrivelser  
Fagentreprise

---

Dato : 07.06.2017  
Rev.dato :  
Side : 7/8

---

Udarbejdet: JC

Kontrolleret: MDO

Godkendt:

### **1.3. Affald**

#### **4.1 Orientering**

Pos. 01

#### **4.2 Omfang**

Levering og montering af:

- 1.3.1 Affald  
Ingen specifikke aktiviteter

#### **4.9 Materialer og produkter**

Specifikt:

- 1.3.1 Affald  
Ingen specifikke aktiviteter

#### **4.10 Udførelse**

Specifikt:

- 1.3.1 Affald  
Glas (ruder m.v.) bringes til genanvendelse



---

Udskiftning af vinduer og døre  
Bygningsdelsbeskrivelser  
Fagentreprise

---

Dato : 07.06.2017  
Rev.dato :  
Side : 8/8

---

Udarbejdet: JC

Kontrolleret: MDO

Godkendt:

## **1.4. Projektledelse**

### **4.1 Orientering**

Pos. 01

### **4.2 Omfang**

Levering og montering af:

1.4.1 Projektledelse herunder projektering  
Ingen specifikke aktiviteter

### **4.9 Materialer og produkter**

Specifikt:

1.4.1 Projektledelse herunder projektering  
Ingen specifikke aktiviteter

### **4.10 Udførelse**

Specifikt:

1.4.1 Projektledelse herunder projektering  
Ingen specifikke aktiviteter

Slut