



**Blok 1A: Er renoveret og indgår ikke i Udbud for PCB-sanering**

- 1.01 - Tumlal
- 1.02 - Omklædning
- 1.03 - Forrum
- 1.04 - Brus
- 1.05 - Toil.
- 1.06 - Toil.
- 1.07 - Toil.
- 1.08 - Toil.
- 1.09 - Toil.
- 1.10 - Forrum
- 1.11 - Lærerværelse
- 1.12 - Psykolog

**Blok 1:**

- 1.13 - Klasseværelse
- 1.14 - Forrum
- 1.15 - Toil.
- 1.16 - Klasseværelse
- 1.17 - Forrum
- 1.18 - Toil.
- 1.19 - Klasseværelse
- 1.20 - Forrum
- 1.21 - Toil.
- 1.22 - Depot
- 1.23 - Klasseværelse
- 1.24 - Forrum
- 1.25 - Toil.
- 1.26 - Forrum
- 1.27 - Toil.
- 1.28 - Klasseværelse
- 1.29 - Depot
- 1.30 - Forrum
- 1.31 - Toil.
- 1.32 - Klasseværelse
- 1.33 - Forrum
- 1.34 - Toil.
- 1.35 - Klasseværelse
- 1.36 - Klasseværelse
- 1.37 - Forrum
- 1.38 - Toil.
- 1.39 - Depot
- 1.40 - Fællesrum
- 1.41 - Forrum
- 1.42 - Toil.
- 1.43 - Klasseværelse
- 1.44 - Forrum
- 1.45 - Toil.

**PCB Sanerings signatur**

1 : 50

- Lette facadepartier, der er markeret med dette symbol, skal udskiftes og PCB-fuger fjernes. Sekundære kilder forsegles.
- Denne markering viser ikke renoveret område. Døre og vinduespartier udskiftes og PCB-fuger fjernes. Sekundære kilder forsegles.
- Limtræsdragere med dene markering kontrolleres for fuger. Evt. fuger fjernes og ny fuger etableres. Limtræsdragere forsegles indvendigt.
- Støvvæg

Note: --- Etape, afgrænsning

**Blok 1:**

Denne bygning prioriteres højt, da der allerede er foretaget en renovering i bygningen, men hvor der fortsat sidder PCB-fugematerialer ved facaderne mod gården, som påvirker indeklimaet. Denne bygning anvendes til stamklasser for eleverne, hvorfor det er i disse lokaler de opholder sig i længst tid. Renoveringen omfatter:  
 - Udskiftning af lette facadepartier omkring dobbeltdøre og PCB-holdige fuger omkring disse samt PCB-fuger omkring limtræsdragere  
 - Forsegling af sekundære kilder og limtræsdrager over lette facadepartier i fælleslokalerne  
 - Behandling af ældre linoleumbelægning - Option

Der henvises til Tegning:

- T\_A\_E\_-\_6\_01 - Vinduer - Blok 1-4
- T\_A\_E\_-\_6\_02 - Ud.v. døre - Blok 1-4
- T\_A\_E\_-\_6\_03 - Vinduespartier - Blok 1-4

Alt tjekkes på stedet før afgivelse af tilbud og før produktion skal alle mål kontrolleres, idet de på tegninger viste er



Rev. 1 Snitpile vist på plantegning

## Nordvestskolen - PCB renovering Blok 1-4

Emne	<b>Stueplan - Blok 1</b>			Tegn.	<b>T_A_E_-_1_03_1</b>
Fase	<b>Udbudsprojekt</b>	Bygherre	Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Bygninger	Ingeniør	LeanDesign ApS Kronborg 10 3000 Helsingør
Tegner	<b>PF</b>	Arkitekt	LeanDesign ApS Kronborg 10 3000 Helsingør	Mål	<b>As indicated</b>
Kontrol	<b>JCC</b>			Udsendt	31.07.2017
				Revideret	24.10.2017
				Adresse	Blichersvej 121, 3000 Helsingør
				Matrikelnr.	81gy
				Ejerlav	Helsingør Overdrev

Stuen Eks. forhold - Blok 1

1 : 300