



Stuen Eks. forhold - Blok 2 Tidsplan

1 : 300

PCB Sanerings signatur

1 : 50

- Lette facadepartier, der er markeret med dette symbol, skal udskiftes og PCB-fuger fjernes. Sekundære kilder forsegles.
- Denne markering viser ikke renoveret område. Døre og vinduespartier udskiftes og PCB-fuger fjernes. Sekundære kilder forsegles.
- Limtrædragere med denne markering kontrolleres for fuger. Evt. fuger fjernes og ny fuger etableres. Limtrædragere forsegles indvendigt.
- Støvvæg
- Etape, afgrænsning



Rev. 1 Ændret omfang etaper

## Nordvestskolen - PCB renovering Blok 1-4

Emne	<b>Stueplan - Blok 2, tidsplan</b>			Tegn.	<b>T_A_E_-_1_08_1</b>
Fase	<b>Udbudsprojekt</b>	Bygherre	Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Bygninger	Ingeniør	LeanDesign ApS, Kronborg 10, 3000 Helsingør
Tegner	<b>NFR</b>	Arkitekt	LeanDesign ApS, Kronborg 10, 3000 Helsingør	Mål	<b>As indicated</b>
Kontrol	<b>JCC</b>			Udsendt	01.09.2017
				Revideret	21.11.2017
				Adresse	Blichersvej 121, 3000 Helsingør
				Matrikelnr.	81gy
				Ejerlav	Helsingør Overdrev