

30032 Gefionsbakken 3, 3060 Espergærde

## Tilbudsliste af 04.12.2017

Beskrivelse:

Undertegnede entreprenør tilbyder herved fagentreprisen i henhold til det udleverede udbudsmateriale bestående af betingelser og tegninger m.m. samt nærværende beskrivende tilbudsliste, at udføre den således beskrevne fagentreprise med samtlige arbejder til fuld færdiggørelse samt fornødne ydelser inkl. alle tillæg for en samlet sum af:

ekskl. moms . . . . .

Skrive kr. . . . . ekskl. moms

. . . . . den . . . . .  
. . . . .  
. . . . .

(Firma, adresse, tlf. og underskrift)

Evt. bemærkninger

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

Evt. bemærkninger

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

## Sammenstilling

---

<b>Post nr.</b>	<b>Arbejde/Ydelse</b>	<b>Pris i alt kr.</b>
-----------------	-----------------------	-----------------------

---

4.	Murer	Overført fra side 4	kr. ....
----	-------	---------------------	----------

---

---

Summation at overføre til side 1

kr.

---

### Information om afvigelser og forbehold

Oplysninger vedrørende indtegnede materialer eller leverancer, der afviger fra de i udbudsbrevet eller på tegninger anførte ydelser.

Ydelsen er angivet i beskrivelser og eller på tegning		Indregnet i tilbud som (Fabrikat, type, mv.)
Pos. nr.	Post	

Post nr.	Arbejde/Ydelse	Enhed	Antal	Enh. pris	Sum
<b>4.</b>	<b>Murer</b>				
<b>4.1.</b>	<b>Byggeplads</b>	Stk.	1	..... kr.	.....
	Afretning af underlag, etablering af køreplader, eller andre foranstaltninger for at kunne opsætte stillads. Opsætning af byggeplads-eltavle, -lys, -skilt, samt øvrige nødvendige foranstaltninger.				
<b>4.2.</b>	<b>Nedrivning</b>	stk.	1	..... kr.	.....
	Reducering af murhøjde, fjernelse af skorsten, muraafdækning, samt diverse nedrivningsarbejder for entreprisens fulde færdiggørelse				
<b>4.3.</b>	<b>Renovering af mur</b>				
4.3.1	Fjernelse af indmuret træ og udkradsning af porøse fuger samt udskiftning af defekt og løstsiddende sten for efterfølgende fugning. Gælder også sten ved fremspring samt manglende sten efter nedrivning af skorsten, som udføres i forbandt med øvrige.	sum	1	..... kr.	.....
4.3.2	Forankring til garagetag som anvist på ING arbejds-detajle. Inkl. koordinering for adgang til garager med beboer, samt forankring af tværvæg på skur ved nabobygning mod høj mur	Stk.	4-5	..... kr.	.....
4.3.3	Eftergang af beton/støbt underlag/sokkel samt skrån mørtelbanket herpå, tjæring af overflade, samt indmuring af afvandingsprofil.	lbm	25	..... kr.	.....
4.3.4	Tilpasninger/renskæring af passage til nabo	sum	1	..... kr.	.....
4.3.5	Opmuring af manglende felt ved muret væg mod N + felt ved gasbetonvæg mod syd	sum	1	..... kr.	.....
4.3.6	Renovering af mur, udkast, berapning, pudsning murfladen efter entreprenørens forslag, til en ensartet og jævn overflade. Følgearbejder med pudsning og aflevering af ensartet resultat i stil med øvrige mod nabo	m <sup>2</sup>	120	..... kr.	.....
4.3.7	Etablering af ny afdækning med teglsten i stil med eksist. Orientering af sten for afvanding som vist op tegning.	lbm	25	..... kr.	.....
<b>4.</b>	<b>Murer</b>				
	I alt overføres til samleside, side 2, Post nr.: 4.				kr. ....