

| Besk. Nr. | Beskrivelse/Arbejde | Mængde | Enh. | Enheds Pris. | Samlet |
|----------------|--|--------|----------------|--------------|--------|
| .100 | Byggeplads | | | | |
| | Murer stillads | 1 | stk | | |
| | Affaldshåndtering | 1 | stk | | |
| .020 | Arbejder generelt, Nedrivning | | | | |
| 020.1 | Demontering af indvendige døre | 2 | stk | | |
| 020.2 | Demontering af vinduer | 2 | stk | | |
| 020.3 | Demontering af gulvoverflader | 88 | m ² | | |
| 020.4 | Demontering pejs | 1 | stk | | |
| 020.5 | hultagning til nyt vindue i ydervæg | 1 | stk | | |
| 020.6 | Hultagning i tagflade til sammenbygning med tilbygning | 1 | stk | | |
| 020.7 | Nedrivning brystning | 2 | stk | | |
| 020.8 | Udvidelse af vindueshul til dørhul | 1 | stk | | |
| 020.9 | Ophukning af rende i gulv til flytning af afløb | 1 | stk | | |
| 020.10 | Støvvægge | 3 | stk | | |
| 020.11 | Opsætning af tagpresenning på åbning i eksisterende tag | 1 | stk | | |
| 020.12 | Opsætning af krydsfinersplader i åbninger | 3 | stk | | |
| .120 | Jord & Terrænarbejder | | | | |
| [02.40.01] | Udgravning af råjord til terrændæks konstruktion | 2,5 | m ³ | | |
| [03.05.11] | Udgravning af 600x1050mm fundamentsrende | 14,5 | lbm | | |
| .220 | Beton, pladsstøbt | | | | |
| [03.15] 1 | Støbning af 1000mm betonfundament i rende | 14,5 | lbm | | |
| [03.15] 2 | Trykfast porrebetonblok 390x190x490 | 14,5 | lbm | | |
| [03.15] 3 | Linjetabsbrydende trykfast thermo porrebetonblok 390x190x490 | 29 | lbm | | |
| [03.20] 1 | 300mm trykfast polystyren | 19 | m ² | | |
| [03.20] 2 | Støbning af 100mm betonplade | 19 | m ² | | |
| 220.1 | Afdækning af fundament og terrændæks støbning | 1 | stk | | |
| .240 | Murværk | | | | |
| [21.32] | Ydervæg tilbygning | | | | |
| [21.32] 1 | 108mm skalmur i gule tegl som på eksisterende bygning | 26 | m ² | | |
| [21.32] 2 | 250 mm hulmursbatts klasse 37 | 26 | m ² | | |
| [21.32] 3 | 100 mm gasbetonplade | 26 | m ² | | |
| [21.32] 4 | Levering og montering af indborings bindere | 100 | stk | | |
| [21.32] 5 | Levering af mørtel til opmuring samt fugning iht materiale specifikationer i arbejds beskrivelse | 1250 | L | | |
| [21.32] 6 | Levering, montering TB rende | 3 | stk | | |
| [21.32] 7 | Murfolie 550mm | 14,5 | lbm | | |

| | | | | | |
|------------------|--|------|----------------|--|--|
| [21.32] 8 | Tegloverligger | 3 | stk | | |
| [21.32] 9 | Rengøring af murværk | | sum | | |
| [22.23] | Gasbetonvægge. Indv. Skillevægge ikke-bærende | | | | |
| [22.23] 1 | 75mm gasbetonplade | 31 | m ² | | |
| [22.23] 2 | Pladelim | 150 | kg | | |
| [22.23] 3 | Gasbetonoverligger | 3 | stk | | |
| [22.23] 4 | Udsparring i gasbetonvæg til blandingsbatteri i bruseniche | 1 | stk | | |
| [22.23] 5 | Vådarmsarmering af vægge i bruseniche | 8 | m ² | | |
| [22.23] 6 | Udfræsning af riller i vægge til installationer | 10 | lbm | | |
| [22.23] 7 | Vederlags plade | 6 | stk | | |
| .270 | Træ, generelt | | | | |
| | Spærkonstruktion med loft til kip. 45x220mm spær. C-C 600 | 19 | m ² | | |
| | lægte 38x57mm | 19 | m ² | | |
| | afstandslist | | | | |
| | undertag | 19 | m ² | | |
| | Mineralulds isolering 385mm | 19 | m ² | | |
| | 2 x 12mm gips plade | 19 | m ² | | |
| | Ståltagplader | 19 | m ² | | |
| | Tagrender i stil med eksisterende | 9 | lbm | | |
| | sternbrædder | 15 | lbm | | |
| | Udhængsbrædder | 3 | m ² | | |
| .330 | Maling | | | | |
| 330. 1 | spartling og slibning af vægge | 60 | m ² | | |
| 330.2 | Priming vægge | 60 | m ² | | |
| 330.3 | vægfiltr | 60 | m ² | | |
| 330.4 | Malerbehandling glans 5 | 106 | m ² | | |
| 330.5 | Malerbehandling glans 10 | 100 | m ² | | |
| 330.6 | Malerbehandling glans 25 | 40 | m ² | | |
| 330.7 | bløde fuger i fliser | 20 | lbm | | |
| 330.8 | Slut rengøring | 1 | stk | | |
| .345 | Gulve | | | | |
| [13.21.1] | Trægulv. Tilbygning | | | | |
| | 22mm massiv askeparket | 19 | m ² | | |
| | varmefordelingsplader | 19 | m ² | | |
| | 22mm mdf plader med spor til gulvvarme | 19 | m ² | | |
| | Fodpaneler | 13,5 | lbm | | |
| | Fugtspærre | 19 | m ² | | |
| [23.25.1] | Trægulv. Opholdsstue | | | | |
| | 22mm massiv askeparket | 36 | m ² | | |
| | Varmefordelingsplader | 36 | m ² | | |
| | 22mm mdf plader med spor til gulvvarme | 36 | m ² | | |
| | Fugtspærre | 36 | m ² | | |

| | | | | | |
|---------------------|---|----|----------------|--|--|
| | Fodpaneler | 25 | lbm | | |
| | Metalskinne til samling ved køkken | 1 | stk | | |
| [23.25.2] | Trægulv. 10m² værelse | | | | |
| | 22mm massiv askeparket | 10 | m ² | | |
| | fugtspærre | 10 | m ² | | |
| | Fodpaneler | 12 | lbm | | |
| [23.21.1] | Betongulv med fliser. Nyt bad og bruseniche | | | | |
| | Udlægning af armeringsnet og gulvvarmeslanger | 4 | m ² | | |
| | Støbning af hovedgulv og gulv med fald mod afløb i bruse niche | 4 | m ² | | |
| | Kantbånd | 10 | lbm | | |
| | Vådarmsarmering | 4 | m ² | | |
| | Fliser | 4 | m ² | | |
| | Sokler | 7 | lbm | | |
| | Fliseklæb | 25 | kg | | |
| | Flisefuge | 25 | kg | | |
| | Metalskinne til samling med gang | 1 | stk | | |
| [23.21.2] | Betongulv med fliser. WC | | | | |
| | Eventuel opretning af underlag | 7 | m ² | | |
| | Fliser | 7 | m ² | | |
| | Fliseklæb | 25 | kg | | |
| | Flisefuge | 25 | kg | | |
| | Sokler | 11 | lbm | | |
| | metalskinne til samling med gang | 1 | stk | | |
| [23.21.3] | Betongulv med fliser. Køkken | | | | |
| | Eventuel opretning af underlag | 16 | m ² | | |
| | Fliser | 16 | m ² | | |
| | Fliseklæb | 25 | kg | | |
| | Flisefuge | 25 | kg | | |
| | Sokler | 14 | lbm | | |
| | metalskinne til samling med opholdsstue | 1 | stk | | |
| [23.21.4] | Betongulv med fliser. Bryggers | | | | |
| | Eventuel opretning af underlag | 10 | m ² | | |
| | Fliser | 10 | m ² | | |
| | Fliseklæb | 25 | kg | | |
| | Flisefuge | 25 | kg | | |
| | Sokler | 10 | lbm | | |
| | metalskinne til samling med opholdsstue | 1 | stk | | |
| A. 370-371-0 | Døre, vinduer og porte. Levering og montage | | | | |
| [32.15]1 | Levering & montering af ny fløjdør m. materet glas til tilbygning 1790x2100 | 1 | stk | | |
| [32.15]2 | Levering & montering af nye indvendige franske døre mellem stue og køkken | 1 | stk | | |
| [32.15]3 | Levering & montering af nye indvendige hvidmalede døre | 2 | stk | | |

| | | | | | |
|-------------|--|----|-----|--|--|
| [31.29]1 | Levering & montering af ny dør til terrasse i tilbygning. 900x2100 | 1 | stk | | |
| [31.29]2 | Levering & montering af ny dobbelt terassedør 1850x2100 | 1 | stk | | |
| [31.49] | Levering & montering af nyt vindue til opholdsstue 1712x1212 | 1 | stk | | |
| .410 | VVS & Ventilation | | | | |
| 410.1 | Flytning af afløb til ny bruseniche | 1 | stk | | |
| 410.2 | Gulvafløb til énsidigt fald | 1 | stk | | |
| 410.3 | blandingsbatteri | 1 | stk | | |
| 410.4 | pex slange i væg | 5 | lbm | | |
| 410.5 | pex slange i gulv | 50 | lbm | | |
| 410.6 | bruser armatur | 1 | stk | | |
| 410.7 | Ventilationsenhed i ny bruseniche med afkast gennem ydervæg | 1 | stk | | |
| 410.8 | Boring af hul i ydervæg | 1 | stk | | |
| 410.9 | Nyt emfang i køkken. Kapacitet: min. 15 l/s | 1 | stk | | |
| SY | Stipulerede ydelser | | | | |
| SY-1 | timeløn håndværks svend | | | | |
| SY-2 | timeløn håndværks lærling | | | | |
| SY-3 | vejrligsdag | | | | |
| SY-4 | leje entreprenørmaskine | | | | |